

Bauablauf MBfD FTTH Hausanschluss



Auftragserteilung

3-12 Monate

Phase 1 | Beauftragung | Auftragserfassung | Planung

- Beginn der Eigentümerermittlung und Kontaktaufnahme mit den Eigentümern
- Ausbauplanung und Erstellung der Bauunterlagen für den Tiefbau
- Einleitung Zustimmungsverfahren mit den Wegebauastträgern



Terminkoordination
Tiefbau

5-12 Monate

Phase 2 | Bauausführung | Kontaktaufnahme zum Eigentümer

- Aufstellen der Netzverteilergehäuse (graue Kästen am Straßenrand), Tiefbauarbeiten zwischen Netzknoten und den Netzverteilergehäusen, sowie Tiefbau in den betroffenen Ausbaubereichen (Orsteilen)
- Einziehen der Glasfaserkabel sowie Montage - und Messarbeiten. Errichten der Netztechnik in den Vermittlungsstellen / Netzverteiler
- Kontaktaufnahme zum Hauseigentümer durch unsere Vertragspartner.
 - Abstimmung einer Trasse zum Gebäude sowie Auswahl des geeigneten Montageort für den Hausübergabepunkt
 - Terminabstimmung für die Gewerke Tiefbau, Kabelzug, Montage & Abschlussmessung auf Privatgrund
 - Eigenverantwortliche Herstellung der Hausanschlüsse durch die Vertragsunternehmen der Telekom



Fertigstellung
Hausanschluss

1-3 Monate

Phase 3 | Netzdokumentation | Buchbarkeit

- Erfassung der Dokumentationsunterlagen / Planberichtigungen, sowie digitale Einmessung aller Tiefbaustrecken
- Durchführung der Netzdokumentation
- Abschließende Qualitätsprüfung und Aktivierung der Netzelemente.
- Nach Anschluss aller Montageschritte ist eine Produktbeauftragung möglich.



Bereitstellung

